Wartość kosztorysowa	**0,00**
Podatek VAT 8,00%	**0,00**
Cena kosztorysowa	**0,00**
Słownie: zł	

Kosztorys ślepy

Obiekt	budynek mieszkalny
Rodzaj robót	Remont budynku
Lokalizacja	78-320 Połczyn - Zdrój, ul. Grunwaldzka 4
Zamawiający	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie Zdroju
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie Zdroju
Biuro kosztorysowe	Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski ul. Wojska Polskiego 14, 78-530 Wierzchowo

Przedmiar robót (FIDIC)

budynek mieszkalny

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Remont ściany (frontowa Zachodnia)				**0,00**
1		KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	205,28	0,00	0,00
2		KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	205,28	0,00	0,00
3		ZKNR C-2 0601/02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m	3	0,00	0,00
4		ZKNR C-2 0601/03	Przygotowanie podłoża ściany - naprawa rys, pęknięć; klamrowanie i zalanie żywicą	m	3	0,00	0,00
5		KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	25,02	0,00	0,00
6		KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich parapety, orynnowanie itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety blaszane	m2	2,1	0,00	0,00
7		KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,7	0,00	0,00
8		KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10,2	0,00	0,00
9		KNR AT-27 0101/01	Skucie zmurszałych tynków na ścianie i elementach architektonicznych.	m2	4	0,00	0,00
10		KNNR-W 3 1002/05	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	4	0,00	0,00
11		KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	55	0,00	0,00
12		KNR 9-24 0102/03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m2	4	0,00	0,00
13		ZKNR C-2 0417/03	Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzyms ozdobny,obramienia okienne i bonia.	m2	6	0,00	0,00
14		KNR 0-19 0930/03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 piwnice	m2	0,64	0,00	0,00
15		KNR-W 2-02 0517/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów z blachy tytanowo cynkowej	m2	2,31	0,00	0,00
16		KNR-W 2-02 0517/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe	m2	2,55	0,00	0,00
17		KNR-W 2-02 0522/02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytancynku	m	10,2	0,00	0,00
18		KNR-W 2-02 0527/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m	8	0,00	0,00
19		ZKNR C-1 0415/02	Impregnacja gruntowanie powierzchni ścian ele. arch i ościeży przed malowaniem	m2	61,1	0,00	0,00
20		ZKNR C-1 0114/01	. Dwukrotne malowanie tynków gładkich,obramien el,architektonicznych ,cokołu i ościeży farbą akrylową CT 42	m2	61,1	0,00	0,00
21			Remont naświetli piwnicznych. - skucie zmurszałych tynków , - wymiana uszkodzonych cegieł - odkopanie - wykonanie izolacji szlamowej wraz z nowym tynkiem - zasypanie i ułożenie chodnika - malowanie wewnątrz	szt	2	0,00	0,00
22			Demontaż dachówki ,demontaz pasa nadrynnowego, naprawa muru, montaż z wymiana uszkodzonej dachówki	m	10,2	0,00	0,00
23			Renowacja drzwi frontowych wraz z naświetlem - zeskrobanie starej farby - gruntowanie, szpachlowanie - malowanie ościeży - malowanie drzwi i naświetla farba renowacyjna w kolorze RAL- 6013	m	6,4	0,00	0,00
24		KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	1	0,00	0,00
			Ściana szczytowa PD.Szczyt nad budynkiem przyległym.				**0,00**
25		KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	209,67	0,00	0,00
26		KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	209,67	0,00	0,00
27		KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	1,5	0,00	0,00
28		ZKNR C-2 0601/02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m	11	0,00	0,00
29		ZKNR C-2 0601/03	Przygotowanie podłoża ściany - naprawa rys, pęknięć; klamrowanie i zalanie żywicą	m	11	0,00	0,00

Przedmiar robót (FIDIC)

budynek mieszkalny

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
30		ZKNR C-1 0101/02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	89,63	0,00	0,00
31		ZKNR C-1 0101/05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do powierzchni ściany	m2	8,96	0,00	0,00
32		ZKNR C-1 0101/07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	89,63	0,00	0,00
33		ZKNR C-1 0102/04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l= 0,033 W/(m K)	m2	89,63	0,00	0,00
34		ZKNR C-1 0102/06	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach	m2	0,8	0,00	0,00
35		ZKNR C-1 0103/02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły	m2	89,63	0,00	0,00
36		ZKNR C-1 0103/07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i ościerzach	m2	89,63	0,00	0,00
37		ZKNR C-1 0104/05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych	m	12	0,00	0,00
38		ZKNR C-1 0107/01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2	89,63	0,00	0,00
39		ZKNR C-1 0114/09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą akrylową	m2	89,63	0,00	0,00
40		KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy tytanowo cynkowej	m2	19,52	0,00	0,00
41		KNR 4-01 0530/04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm Opierzenie styropianu przy dachu sąsiedniego budynku	m2	3,3	0,00	0,00
42			Izolacja pionowa ścian fundamentowych zakres robót. -odkopamie muru. - oczyszczenie muru wraz z uzupełnieniem spoin i ściany cegłą pełną, - zagruntowanie ściany przed tynkiem. - otynkowanie muru zaprawa cementowa. - wykonanie izolacji szlamowej 2x. - zabezpieczenie muru folia kubełkowa. obsypanie ziemia z zagęszczeniem.	m2	5	0,00	0,00
43		KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	2	0,00	0,00
			Oficyna ściana wschodnia w podwórzu				**0,00**
44			Demontaż styropianu z ściany wraz z naprawą ściany ceglanej - szpachlowaniem i uzupełnieniem tynku po demontażu istniejącego styropianu.	m2	10,8	0,00	0,00
45		KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	82,4	0,00	0,00
46		KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	82,4	0,00	0,00
47		KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	11,32	0,00	0,00
48		KNNR 3 0201/01	Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m3	13,68	0,00	0,00
49		KNNR 3 0204/02	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III	m2	15,4	0,00	0,00
50		ZKNR C-2 0601/02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy (narożnik)	m	4	0,00	0,00
51		ZKNR C-2 0601/03	Przygotowanie podłoża ściany - naprawa rys, pęknięć; klamrowanie i zalanie żywicą	m	4	0,00	0,00
52		KNR 0-19 0931/03	Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV o pow. do 2.0 m2.Okna z nawietrzakami i parapetem	m2	1,8	0,00	0,00
53		KNR 0-19 0928/01	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 okno z okno w piwnicy	m2	0,32	0,00	0,00
54		KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,3	0,00	0,00
55		KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, parapety z blachy z cynku	m2	5,15	0,00	0,00
56		KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku(pasu nadrynnowe-opierzenie ogniomuru	m2	8,44	0,00	0,00
57		KNNR 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2	10	0,00	0,00
58			Remont schodów i podestu wejściowego. Zakres robót: - rozebranie istniejących schodów wraz z podestami. - wykonanie szalunku wraz z pogłębieniem posadowienia. - wylanie schodów betonowych z betonu C30/35 na podbudowie z wtopiona siadką.--- zamontowanie barierki stalowej - wykonczenie krawędzi obrzeżem trawnikowym zatarcie betonu na gładko.	m2	6,15	0,00	0,00
59		ZKNR C-1 0101/02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	73,77	0,00	0,00
60		ZKNR C-1 0101/07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	73,77	0,00	0,00
61		ZKNR C-1 0102/04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l= 0,033 W/(m K)	m2	73,77	0,00	0,00

Przedmiar robót (FIDIC)

budynek mieszkalny

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
62		ZKNR C-1 0102/06	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach	m2	4,2	0,00	0,00
63		ZKNR C-1 0103/02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły	m2	73,77	0,00	0,00
64		ZKNR C-1 0103/07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2	73,77	0,00	0,00
65		ZKNR C-1 0103/09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	4,2	0,00	0,00
66		ZKNR C-1 0104/05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych	m	36	0,00	0,00
67		ZKNR C-1 0107/01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2	77,97	0,00	0,00
68		ZKNR C-1 0107/03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)	m2	77,97	0,00	0,00
69		ZKNR C-1 0114/09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą akrylową	m2	77,97	0,00	0,00
70		NNRNKB 202 0530/03	(z.IV) Rynny dachowe z blachy tytanowo cynkowej półokrągłe o śr. 12 cm	m	7,3	0,00	0,00
71		KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	3	0,00	0,00
			Ściana oficyny Pn.w podwórzu				**0,00**
72			Demontaż styropianu z ściany wraz z naprawą ściany ceglanej - szpachlowaniem i uzupełnieniem tynku po demontażu istniejącego styropianu.	m2	12,66	0,00	0,00
73		KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	55,44	0,00	0,00
74		KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	55,4	0,00	0,00
75		KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	9,04	0,00	0,00
76		ZKNR C-2 0601/02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m	8	0,00	0,00
77		ZKNR C-2 0601/03	Przygotowanie podłoża ściany - naprawa rys, pęknięć; klamrowanie i zalanie żywicą	m	8	0,00	0,00
78		KNR 0-19 0931/01	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone na budowie	m2	0,24	0,00	0,00
79		KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2	1,14	0,00	0,00
80		KNR 0-19 0931/06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m2	1,89	0,00	0,00
81		KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,6	0,00	0,00
82		ZKNR C-1 0101/02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	44,74	0,00	0,00
83		ZKNR C-1 0101/05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do powierzchni ściany	m2	4,64	0,00	0,00
84		ZKNR C-1 0101/07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża ściany i ościeża	m2	48,7	0,00	0,00
85		ZKNR C-1 0102/04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l= 0,033 W/(m K)	m2	48,7	0,00	0,00
86		ZKNR C-1 0103/02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły	m2	48,7	0,00	0,00
87		ZKNR C-1 0102/01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach	m2	2,37	0,00	0,00
88		ZKNR C-1 0103/07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2	46,4	0,00	0,00
89		ZKNR C-1 0103/09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	2,37	0,00	0,00
90		ZKNR C-1 0104/05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych	m	30	0,00	0,00
91		ZKNR C-1 0107/01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa ściana i ościeża	m2	48,77	0,00	0,00
92		ZKNR C-1 0107/03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i ościaża (ziarno 1,5 mm)	m2	48,77	0,00	0,00
93		ZKNR C-1 0114/09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą akrylową	m2	48,77	0,00	0,00
94			Montaż zadaszenia z PWC NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI	szt	2	0,00	0,00

Przedmiar robót (FIDIC)

budynek mieszkalny

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
95		KNR 2-02 0511/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku	m	12,6	0,00	0,00
96		KNR 4-01 0213/01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	7,04	0,00	0,00
97		KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku	m2	5,72	0,00	0,00
98		KNR 4-01 0530/07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m2	1,68	0,00	0,00
99		KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	2	0,00	0,00
			Remont klatki schodowej				**0,00**
100			Naprawa pęknięć w posadzce na parterze od str ulicy	m2	2	0,00	0,00
101		KNR 4-01 0417/03	Wymiana balustrad w schodach prowadzących na poddasze	m	2	0,00	0,00
102		KNR 4-01 0417/06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.	6	0,00	0,00
103		KNR 4-01 0307/02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. pęknięcie nad drzwiami i w ścianie	m	2	0,00	0,00
104		KNR 4-01 0417/01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.	15	0,00	0,00
105			Naprawa pęknięć w ścianach i stropach lokalu mieszkalnego nr.1-4 Zakres robót. - odbicie tynków - przemurowanie pęknięć lub wstawienie kotew wg tech Halifix. -położenie tynków - gruntowanie ścian. - malowanie 2x farbami emulsyjnymi.	m2	30	0,00	0,00
106			Wymiana uszkodzonych desek podłogowych na poddaszu	m2	15	0,00	0,00
107			Uzupełnienie ubytkóww stopniach schodów wewnętrznych betonowych od str. podwórza i oznakowanie krawędzi stopi.	szt	14	0,00	0,00
108			Malowanie ścian i sufitów wraz z reperacja tynków. Zakres robót. - zeskrobanie i odbicie odpadających tynków z ścian i sufitow. - przecierka ścian i sufitów szpachlówką drobnoziarnista. - malowanie ścian lamperii farba chlorokauczukowa 2x. - malowanie sufitów i ścian farba emulsyjna 2x. - malowanie poręczy schodówi balustrad farba olejna 2x. - malowanie rur Wykonawca robót zobowiazany jest przed przystąpieniem do prac obmiary robot pobrac z na obiekcie	kpl.	1	0,00	0,00
109			Remont instalacji i wymiana osprzętu instalacyjnego - wymiana puszek, wyłącznikówi gniazd. - montaż tablicy licznikowej - demontaz nieczynnej instalacji- puszki przewody gniazda. - montaz oświetlenia zewnętrznego nad drzwiami wejściowymi. - montaz oświetlenia w spiżarni npo wymianie płyty.	kpl.	1	0,00	0,00
110			Wymiana drzwiczek wyczystnych w kominach	szt	5	0,00	0,00
111		KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego, drewna na odl. 10 km wraz z kosztami utylizacji .	m3	3	0,00	0,00
			Remont piwnicy pod lokalem mieszkalnym nr.1				**0,00**
112			Naprawa pęknięć w ścianach i stropie /przyjęto 15 m2 posadzki/.Remont piwnicy - skucie luznych tynków. - przemurowanie pęknięć w sklepieniach - naprawa alternatywnie w tech Halifax - uzupełnienie tynków wraz z przecierka 100% ścian , sufitów ,filarów - gruntowanie ścian. - spoinowanie ścian z kamieni - obsadzenie poręczy stalowej. - uzupełnienie ubytków zaprawą cem. w schodach -malowanie ścian i sufitów farbą wapienną 2x w kolorze białym. - wyrównanie posadzki cementowej - naprawa instalacji elektrycznej i wymiana osprzętu. - zamurowanie wnęki	m2	15	0,00	0,00
113			Uzupełnienie ubytków cegieł i kamieni w ścianie fundamentowej od str. ulicy	m2	2,5	0,00	0,00
			Roboty dodatkowe .				**0,00**
114			Koszt zajęcia chodnika	kpl.	1	0,00	0,00
115			Odkopanie rur deszczowej i podłączenie nowych rur wraz z wyczystkami żeliwnymi do kanalizacji deszczowej	kpl.	4	0,00	0,00
116			Montaż tabliczek,antenTV,itp. na ścianach i dachu	kpl.	4	0,00	0,00
			Razem				0,00
			Podatek VAT 8%				0
			Ogółem kosztorys				**0,00**

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Remont ściany (frontowa Zachodnia)							
1	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m							
		205,28 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,336	68,974	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe robocze	m2	0,0062	1,273	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,041	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,00018	0,037	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,00013	0,027	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,0003	0,062	0,00		0,00	
		Haki do muru	kg	0,012	2,463	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,009	1,848	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowania ramowe	m-g	0,0951	19,522	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
2	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m							
		205,28 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,0262	5,378	0,00	0,00		
		Materiały							
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,155	237,098	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	0,0558	11,455	0,00		0,00	
		Zaślepki	szt	0,0558	11,455	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	0,0062	1,273	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
3	ZKNR C-2 0601/02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy							
		3 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,62	1,86	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
4	ZKNR C-2 0601/03	Przygotowanie podłoża ściany - naprawa rys, pęknięć; klamrowanie i zalanie żywicą							
		3 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,56	1,68	0,00	0,00		
		Materiały							
		Żywica epoksydowa	kg	1	3	0,00		0,00	
		Klamry do klamrowania rys.Heli bar	szt	5,15	15,45	0,00		0,00	
		Piasek uszlachetniony	m3	0,0075	0,023	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,03	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,03	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
5	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią							
		25,02 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,12	3,002	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia ochronna	m2	1,1	27,522	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich parapety, orynnowanie itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety blaszane							
		2,1 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,3	0,63	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku							
		7,7 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,11	0,847	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku							
		10,2 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,15	1,53	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR AT-27 0101/01	Skucie zmurszałych tynków na ścianie i elementach architektonicznych.							
		4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,18	0,72	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
10	KNNR-W 3 1002/05	Skasowanie wykwitów (zacieków)							
		4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,381	1,524	0,00	0,00		
		Materiały							
		Piasek do zapraw	m3	0,003	0,012	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	3				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
11	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby							
		55 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,097	5,335	0,00	0,00		
		Materiały							
		Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022	1,21	0,00		0,00	
		Wapno suchogaszone	t	0,00088	0,048	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,055	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	3				0,00	
		Razem pozycja 0,00							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
12	KNR 9-24 0102/03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm							
		4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,624	2,496	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa tynkarska	kg	25,5	102	0,00		0,00	
		Siatka tynkarska	m2	3,2	12,8	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg budowlany	m-g	0,031	0,124	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,018	0,072	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
13	ZKNR C-2 0417/03	Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzyms ozdobny,obramienia okienne i bonia.							
		6 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,3	1,8	0,00	0,00		
		Materiały							
		Masa szpachlowa C 29 Ceresit	kg	1,23	7,38	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,24	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
14	KNR 0-19 0930/03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 piwnice							
		0,64 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	12,38	7,923	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kotwy stalowe	szt	8,6	5,504	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,41	0,262	0,00		0,00	
		Silikon	dm3	0,09	0,058	0,00		0,00	
		Gips szpachlowy	kg	3,68	2,355	0,00		0,00	
		Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	6,63	4,243	0,00		0,00	
		Płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m2	1,39	0,89	0,00		0,00	
		Okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m2	1	0,64	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,032	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,07	0,045	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
15	KNR-W 2-02 0517/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów z blachy tytanowo cynkowej							
		2,31 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,23	2,841	0,00	0,00		
		Materiały							
		Elementy prefabrykowane z blachy cynkowo tytanowej	m2	1,01	2,333	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,056	0,129	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	6,7	15,477	0,00		0,00	
		Klej montażowy	m2	0,3	0,693	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,005	0,012	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
16	KNR-W 2-02 0517/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe							
		2,55 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,23	3,137	0,00	0,00		
		Materiały							
		Elementy prefabrykowane z blachy cynkowo tytanowej	m2	1,01	2,576	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,056	0,143	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	6,7	17,085	0,00		0,00	
		Klej montażowy	m2	0,3	0,765	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,005	0,013	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
17	KNR-W 2-02 0522/02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytancynku							
		10,2 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,455	4,641	0,00	0,00		
		Materiały							
		Elementy prefabrykowane z blachy cynkowej-rynny półokrągłe	m	1,03	10,506	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,0351	0,358	0,00		0,00	
		Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	2	20,4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,033	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
18	KNR-W 2-02 0527/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu							
		8 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,772	6,176	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha z cynku 0.65mm	kg	1,94	15,52	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,037	0,296	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	0,33	2,64	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0024	0,019	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
19	ZKNR C-1 0415/02	Impregnacja gruntowanie powierzchni ścian ele. arch i ościeży przed malowaniem							
		61,1 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,085	5,194	0,00	0,00		
		Materiały							
		Impregnat Hydrofobizujący fasadowym CT 17	dm3	0,7	42,77	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
20	ZKNR C-1 0114/01	. Dwukrotne malowanie tynków gładkich,obramien el,architektonicznych ,cokołu i ościeży farbą akrylową CT 42 61,1 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,174	10,631	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba akrylowa CT 42	dm3	0,26	15,886	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,024	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,004	0,244	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
21		Remont naświetli piwnicznych. - skucie zmurszałych tynków , - wymiana uszkodzonych cegieł - odkopanie - wykonanie izolacji szlamowej wraz z nowym tynkiem - zasypanie i ułożenie chodnika - malowanie wewnątrz 2 szt							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
22		Demontaż dachówki ,demontaz pasa nadrynnowego, naprawa muru, montaż z wymiana uszkodzonej dachówki 10,2 m							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
23		Renowacja drzwi frontowych wraz z naświetlem - zeskrobanie starej farby - gruntowanie, szpachlowanie - malowanie ościeży - malowanie drzwi i naświetla farba renowacyjna w kolorze RAL-6013 6,4 m							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
24	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,39	1,39	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,9	0,9	0,00			0,00
		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	1	1	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Remont ściany (frontowa Zachodnia)							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		Ściana szczytowa PD.Szczyt nad budynkiem przyległym.							
25	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 209,67 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,336	70,449	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe robocze	m2	0,0062	1,3	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,042	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,00018	0,038	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,00013	0,027	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,0003	0,063	0,00		0,00	
		Haki do muru	kg	0,012	2,516	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,009	1,887	0,00		0,00	

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowania ramowe	m-g	0,0951	19,94	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
26	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m							
		209,67 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,0262	5,493	0,00	0,00		
		Materiały							
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,155	242,169	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	0,0558	11,7	0,00		0,00	
		Zaślepki	szt	0,0558	11,7	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	0,0062	1,3	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
27	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią							
		1,5 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,12	0,18	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia ochronna	m2	1,1	1,65	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
28	ZKNR C-2 0601/02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy							
		11 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,62	6,82	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
29	ZKNR C-2 0601/03	Przygotowanie podłoża ściany - naprawa rys, pęknięć; klamrowanie i zalanie żywicą							
		11 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,56	6,16	0,00	0,00		
		Materiały							
		Żywica epoksydowa	kg	1	11	0,00		0,00	
		Klamry do klamrowania rys.Heli bar	szt	5,15	56,65	0,00		0,00	
		Piasek uszlachetniony	m3	0,0075	0,083	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,11	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,11	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
30	ZKNR C-1 0101/02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża							
		89,63 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,256	22,945	0,00	0,00		

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
31	ZKNR C-1 0101/05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do powierzchni ściany							
		8,96 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,0916	0,821	0,00	0,00		
		Materiały							
		Szpachlówka do tynków CT29	kg	3,6	32,256	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,027	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,0025	0,022	0,00			0,00
		Betoniarka	m-g	0,004	0,036	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
32	ZKNR C-1 0101/07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża							
		89,63 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,0635	5,692	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący CN 94	dm3	0,0005	0,045	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,001	0,09	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,002	0,179	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
33	ZKNR C-1 0102/04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l= 0,033 W/(m K)							
		89,63 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,4146	126,791	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa Ceresit CT 83 klejąca do systemów ociepleń z płyt styropianowych, opak. 25 kg	kg	5	448,15	0,00		0,00	
		Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)	m3	0,155	13,893	0,00		0,00	
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,0075	0,672	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,027	2,42	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	1,793	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
34	ZKNR C-1 0102/06	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach							
		0,8 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,424	1,139	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CT 83	kg	5,85	4,68	0,00		0,00	
		Płyty styropianowe 3 cm	m3	0,0324	0,026	0,00		0,00	
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,009	0,007	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0091	0,007	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0065	0,005	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
35	ZKNR C-1 0103/02	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły							
		89,63 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,255	22,856	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kołki plastikowe	szt	5,2	466,076	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,003	0,269	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,001	0,09	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
36	ZKNR C-1 0103/07	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i ościerzach							
		89,63 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,598	53,599	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CM 12 PLUS Flex, elastyczna opak. 25 kg	kg	4,12	369,276	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,137	101,909	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,007	0,627	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,466	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
37	ZKNR C-1 0104/05	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych							
		12 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,22	2,64	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CT 85	kg	0,9	10,8	0,00		0,00	
		Kątownik z siatką	m	1,176	14,112	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0007	0,008	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,006	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
38	ZKNR C-1 0107/01	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa							
		89,63 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,105	9,411	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca CT 15	dm3	0,3	26,889	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,004	0,359	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,036	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
39	ZKNR C-1 0114/09	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą akrylową							
		89,63 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,253	22,676	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa	dm3	0,34	30,474	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,036	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,004	0,359	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
40	KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy tytanowo cynkowej							
		19,52 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,99	38,845	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm	kg	4,86	94,867	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0,055	1,074	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary	kg	0,06	1,171	0,00		0,00	
		Kwas solny techniczny 33-29 %	kg	0,022	0,429	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm	kg	0,012	0,234	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
41	KNR 4-01 0530/04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm Opierzenie styropianu przy dachu sąsiedniego budynku							
		3,3 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,2	3,96	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha tytanowo cynkowa 0,65 mm	kg	4,86	16,038	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,055	0,182	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,06	0,198	0,00		0,00	
		Kwas solny techniczny	kg	0,022	0,073	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0,012	0,04	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
42		Izolacja pionowa ścian fundamentowych zakres robót. -odkopamie muru. - oczyszczenie muru wraz z uzupełnieniem spoin i ściany cegłą pełną, - zagruntowanie ściany przed tynkiem. - otynkowanie muru zaprawa cementowa. - wykonanie izolacji szlamowej 2x. - zabezpieczenie muru folia kubełkowa. obsypanie ziemia z zagęszczeniem.							
		5 m2							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
43	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km							
		2 m3							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,39	2,78	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,9	1,8	0,00			0,00
		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	1	2	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Ściana szczytowa PD.Szczyt nad budynkiem przyległym.							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		Oficyna ściana wschodnia w podwórzu							
44		Demontaż styropianu z ściany wraz z naprawą ściany ceglanej - szpachlowaniem i uzupełnieniem tynku po demontażu istniejącego styropianu. 10,8 m2							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
45	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 82,4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,336	27,686	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe robocze	m2	0,0062	0,511	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,016	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,00018	0,015	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,00013	0,011	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,0003	0,025	0,00		0,00	
		Haki do muru	kg	0,012	0,989	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,009	0,742	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowania ramowe	m-g	0,0951	7,836	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
46	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 82,4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,0262	2,159	0,00	0,00		
		Materiały							
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,155	95,172	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	0,0558	4,598	0,00		0,00	
		Zaślepki	szt	0,0558	4,598	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	0,0062	0,511	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
47	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 11,32 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,12	1,358	0,00	0,00		

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Folia ochronna	m2	1,1	12,452	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
48	KNNR 3 0201/01	Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km							
		13,68 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	38,84	531,331	0,00	0,00		
		Materiały							
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	1,01	13,817	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,022	0,301	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	6.5				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,63	8,618	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
49	KNNR 3 0204/02	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III							
		15,4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	3,7	56,98	0,00	0,00		
		Materiały							
		Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0,35	5,39	0,00		0,00	
		Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	2,82	43,428	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	26				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
50	ZKNR C-2 0601/02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy (narożnik)							
		4 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,62	2,48	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
51	ZKNR C-2 0601/03	Przygotowanie podłoża ściany - naprawa rys, pęknięć; klamrowanie i zalanie żywicą							
		4 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,56	2,24	0,00	0,00		
		Materiały							
		Żywica epoksydowa	kg	1	4	0,00		0,00	
		Klamry do klamrowania rys.Heli bar	szt	5,15	20,6	0,00		0,00	
		Piasek uszlachetniony	m3	0,0075	0,03	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,04	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,04	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
52	KNR 0-19 0931/03	Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV o pow. do 2.0 m2.Okna z nawietrzakami i parapetem							
		1,8 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	3,62	6,516	0,00	0,00		

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Kotwy stalowe	szt	6	10,8	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,33	0,594	0,00		0,00	
		Parapet pcw	szt		1	0,00		0,00	
		Okna PCW	m2	1	1,8	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,054	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,072	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
53	KNR 0-19 0928/01	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 okno z okno w piwnicy							
		0,32 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	6,12	1,958	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kotwy stalowe	szt	20	6,4	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,5	0,16	0,00		0,00	
		Parapet'	szt	1	0,32	0,00		0,00	
		Okna z pcv	m2	1	0,32	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,06	0,019	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,07	0,022	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
54	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku							
		7,3 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,15	1,095	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
55	KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, parapety z blachy z cynku							
		5,15 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,99	10,249	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha tytanowo cynkowa 0,65 mm	kg	4,86	25,029	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,055	0,283	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,06	0,309	0,00		0,00	
		Kwas solny techniczny	kg	0,022	0,113	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0,012	0,062	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
56	KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku(pasu nadrynnowe-opierzenie ogniomuru							
		8,44 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,99	16,796	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha tytanowo cynkowa 0,65 mm	kg	4,86	41,018	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,055	0,464	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,06	0,506	0,00		0,00	

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Kwas solny techniczny	kg	0,022	0,186	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0,012	0,101	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
57	KNNR 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2							
		10 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,31	13,1	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,004	0,04	0,00		0,00	
		Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,004	0,04	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,023	0,23	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
58		Remont schodów i podestu wejściowego. Zakres robót: - rozebranie istniejących schodów wraz z podestami. - wykonanie szalunku wraz z pogłębieniem posadowienia. - wylanie schodów betonowych z betonu C30/35 na podbudowie z wtopiona siadką.--- zamontowanie barierki stalowej - wykonczenie krawędzi obrzeżem trawnikowym zatarcie betonu na gładko.							
		6,15 m2							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
59	ZKNR C-1 0101/02	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża							
		73,77 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,256	18,885	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
60	ZKNR C-1 0101/07	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża							
		73,77 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,0635	4,684	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący CN 94	dm3	0,0005	0,037	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,001	0,074	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,002	0,148	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
61	ZKNR C-1 0102/04	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l= 0,033 W/(m K)							
		73,77 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,4146	104,355	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa Ceresit CT 83 klejąca do systemów ociepleń z płyt styropianowych, opak. 25 kg	kg	5	368,85	0,00		0,00	
		Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)	m3	0,155	11,434	0,00		0,00	
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,0075	0,553	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Wyciąg	m-g	0,027	1,992	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	1,475	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
62	ZKNR C-1 0102/06	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach							
		4,2 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,424	5,981	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CT 83	kg	5,85	24,57	0,00		0,00	
		Płyty styropianowe 3 cm	m3	0,0324	0,136	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,009	0,038	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0091	0,038	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0065	0,027	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
63	ZKNR C-1 0103/02	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły							
		73,77 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,255	18,811	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kołki plastikowe	szt	5,2	383,604	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,003	0,221	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,001	0,074	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
64	ZKNR C-1 0103/07	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach							
		73,77 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,598	44,114	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CM 12 PLUS Flex, elastyczna opak. 25 kg	kg	4,12	303,932	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,137	83,876	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,007	0,516	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,384	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
65	ZKNR C-1 0103/09	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach							
		4,2 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,351	5,674	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CT 85	kg	4,4	18,48	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,4	5,88	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,007	0,029	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,022	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
66	ZKNR C-1 0104/05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych							
		36 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,22	7,92	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CT 85	kg	0,9	32,4	0,00		0,00	
		Kątownik z siatką	m	1,176	42,336	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0007	0,025	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,018	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
67	ZKNR C-1 0107/01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa							
		77,97 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,105	8,187	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca CT 15	dm3	0,3	23,391	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,004	0,312	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,031	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
68	ZKNR C-1 0107/03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)							
		77,97 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,5435	42,377	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tynk akrylowy CT 60 - 1,5 mm	kg	2,57	200,383	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,006	0,468	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,008	0,624	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
69	ZKNR C-1 0114/09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą akrylową							
		77,97 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,253	19,726	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa	dm3	0,34	26,51	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,031	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,004	0,312	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
70	NNRNKB 202 0530/03	(z.IV) Rynny dachowe z blachy tytanowo cynkowej półokrągłe o śr. 12 cm							
		7,3 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,8869	6,474	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha tytanowo cynkowa	kg	1,667	12,169	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,033	0,241	0,00		0,00	
		Uchwyty do rynien dachowych	szt	2	14,6	0,00		0,00	
		Gwoździe z miedzi	kg	0,02	0,146	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,023	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
71	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km							
		3 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,39	4,17	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,9	2,7	0,00			0,00
		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	1	3	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Oficyna ściana wschodnia w podwórzu							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		Ściana oficyny Pn.w podwórzu							
72		Demontaż styropianu z ściany wraz z naprawą ściany ceglanej - szpachlowaniem i uzupełnieniem tynku po demontażu istniejącego styropianu.							
		12,66 m2							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
73	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m							
		55,44 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,336	18,628	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe robocze	m2	0,0062	0,344	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,011	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,00018	0,01	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,00013	0,007	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,0003	0,017	0,00		0,00	
		Haki do muru	kg	0,012	0,665	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,009	0,499	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Rusztowania ramowe	m-g	0,0951	5,272	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
74	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m							
		55,4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,0262	1,451	0,00	0,00		
		Materiały							
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,155	63,987	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	0,0558	3,091	0,00		0,00	
		Zaślepki	szt	0,0558	3,091	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	0,0062	0,343	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
75	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią							
		9,04 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,12	1,085	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia ochronna	m2	1,1	9,944	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
76	ZKNR C-2 0601/02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy							
		8 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,62	4,96	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
77	ZKNR C-2 0601/03	Przygotowanie podłoża ściany - naprawa rys, pęknięć; klamrowanie i zalanie żywicą							
		8 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,56	4,48	0,00	0,00		
		Materiały							
		Żywica epoksydowa	kg	1	8	0,00		0,00	
		Klamry do klamrowania rys.Heli bar	szt	5,15	41,2	0,00		0,00	
		Piasek uszlachetniony	m3	0,0075	0,06	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,08	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
78	KNR 0-19 0931/01	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone na budowie							
		0,24 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	5,2	1,248	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kotwy stalowe	szt	8,89	2,134	0,00		0,00	

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,41	0,098	0,00		0,00	
		Okna PCW	m2	1	0,24	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,007	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,05	0,012	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
79	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2							
		1,14 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	7,3	8,322	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kotwy stalowe	szt	8,6	9,804	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,41	0,467	0,00		0,00	
		Silikon	dm3	0,09	0,103	0,00		0,00	
		Gips szpachlowy	kg	3,68	4,195	0,00		0,00	
		Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	6,63	7,558	0,00		0,00	
		Parapet pcv	szt	1	1,14	0,00		0,00	
		Okna z pcv	m2	1	1,14	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,057	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,07	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
80	KNR 0-19 0931/06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie							
		1,89 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	3,56	6,728	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kotwy stalowe	szt	5,29	9,998	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,29	0,548	0,00		0,00	
		Drzwi aluminiowe	m2	1	1,89	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,095	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,113	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
81	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku							
		12,6 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,11	1,386	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
82	ZKNR C-1 0101/02	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża							
		44,74 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,256	11,453	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
83	ZKNR C-1 0101/05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do powierzchni ściany							
		4,64 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,0916	0,425	0,00	0,00		
		Materiały							
		Szpachlówka do tynków CT29	kg	3,6	16,704	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,014	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,0025	0,012	0,00			0,00
		Betoniarka	m-g	0,004	0,019	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
84	ZKNR C-1 0101/07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża ściany i ościeża							
		48,7 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,0635	3,092	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący CN 94	dm3	0,0005	0,024	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,001	0,049	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,002	0,097	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
85	ZKNR C-1 0102/04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l= 0,033 W/(m K)							
		48,7 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,4146	68,891	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa Ceresit CT 83 klejąca do systemów ociepleń z płyt styropianowych, opak. 25 kg	kg	5	243,5	0,00		0,00	
		Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)	m3	0,155	7,549	0,00		0,00	
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,0075	0,365	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,027	1,315	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,974	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
86	ZKNR C-1 0103/02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły							
		48,7 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,255	12,419	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kołki plastikowe	szt	5,2	253,24	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,003	0,146	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,001	0,049	0,00			0,00

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
87	ZKNR C-1 0102/01	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach							
		2,37 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,424	3,375	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CT 83	kg	5	11,85	0,00		0,00	
		Płyty styropianowe 3 cm	m3	0,0324	0,077	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,009	0,021	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0081	0,019	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,006	0,014	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
88	ZKNR C-1 0103/07	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach							
		46,4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,598	27,747	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CM 12 PLUS Flex, elastyczna opak. 25 kg	kg	4,12	191,168	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,137	52,757	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,007	0,325	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,241	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
89	ZKNR C-1 0103/09	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach							
		2,37 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,351	3,202	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CT 85	kg	4,4	10,428	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,4	3,318	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,007	0,017	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,012	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
90	ZKNR C-1 0104/05	Bezspoinowy system docieplеń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych							
		30 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,22	6,6	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca CT 85	kg	0,9	27	0,00		0,00	
		Kątownik z siatką	m	1,176	35,28	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Wyciąg	m-g	0,0007	0,021	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,015	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
91	ZKNR C-1 0107/01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa ściana i ościeża							
		48,77 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,105	5,121	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca CT 15	dm3	0,3	14,631	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,004	0,195	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,02	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
92	ZKNR C-1 0107/03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i ościaża (ziarno 1,5 mm)							
		48,77 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,5435	26,506	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tynk akrylowy CT 60 - 1,5 mm	kg	2,57	125,339	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,006	0,293	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,008	0,39	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
93	ZKNR C-1 0114/09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą akrylową							
		48,77 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,253	12,339	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa	dm3	0,34	16,582	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,02	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,004	0,195	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
94		Montaż zadaszenia z PWC NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI							
		2 szt							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
95	KNR 2-02 0511/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku							
		12,6 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,772	9,727	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm	kg	1,66	20,916	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0,037	0,466	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	4,158	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0024	0,03	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
96	KNR 4-01 0213/01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku							
		7,04 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	2,33	16,403	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,049	0,345	0,00		0,00	
		Piasek do betonów zwykłych	m3	0,071	0,5	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,021	0,148	0,00		0,00	
		Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,123	0,866	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,002	0,014	0,00		0,00	
		Woda z rurociągu	m3	0,045	0,317	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Betoniarka 150 dm3	m-g	0,24	1,69	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
97	KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku							
		5,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,99	11,383	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha tytanowo cynkowa 0,65 mm	kg	4,86	27,799	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,055	0,315	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,06	0,343	0,00		0,00	
		Kwas solny techniczny	kg	0,022	0,126	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0,012	0,069	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
98	KNR 4-01 0530/07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku							
		1,68 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,81	3,041	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha tytanowo cynkowa 0,65 mm	kg	4,86	8,165	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,055	0,092	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,06	0,101	0,00		0,00	
		Kwas solny techniczny	kg	0,022	0,037	0,00		0,00	
		Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0,012	0,02	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
99	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km							
		2 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,39	2,78	0,00	0,00		

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,9	1,8	0,00			0,00
		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	1	2	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Ściana oficyny Pn.w podwórzu							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		Remont klatki schodowej							
100		Naprawa pęknięć w posadzce na parterze od str ulicy							
		2 m2							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
101	KNR 4-01 0417/03	Wymiana balustrad w schodach prowadzących na poddasze							
		2 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,65	1,3	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pochwyty (poręcze) schodowe z drewna iglastego	m	1,05	2,1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
102	KNR 4-01 0417/06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki							
		6 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,7	4,2	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tralki toczone	szt	1	6	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
103	KNR 4-01 0307/02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. pęknięcie nad drzwiami i w ścianie							
		2 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	5,23	10,46	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna	szt	29	58	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,00734	0,015	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,019	0,038	0,00		0,00	
		Woda z rurociągu	m3	0,009	0,018	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Betoniarka 150 dm3	m-g	0,04	0,08	0,00			0,00
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,28	0,56	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
104	KNR 4-01 0417/01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice							
		15 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	0,74	11,1	0,00	0,00		
		Materiały							
		Bale iglaste strugane jednostronnie 2.5 - 6.5 m kl.II	m3	0,023	0,345	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,04	0,6	0,00		0,00	

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
105		Naprawa pęknięć w ścianach i stropach lokalu mieszkalnego nr.1-4 Zakres robót. - odbicie tynków - przemurowanie pęknięć lub wstawienie kotew wg tech Halifix. -położenie tynków - gruntowanie ścian. - malowanie 2x farbami emulsyjnymi. 30 m2							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
106		Wymiana uszkodzonych desek podłogowych na poddaszu 15 m2							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
107		Uzupełnienie ubytkóww stopniach schodów wewnętrznych betonowych od str. podwórza i oznakowanie krawędzi stopi. 14 szt							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
108		Malowanie ścian i sufitów wraz z reperacja tynków. Zakres robót. - zeskrobanie i odbicie odpadających tynków z ścian i sufitow. - przecierka ścian i sufitów szpachlówką drobnoziarnista. - malowanie ścian lamperii farba chlorokauczukowa 2x. - malowanie sufitów i ścian farba emulsyjna 2x. - malowanie poręczy schodówi balustrad farba olejna 2x. - malowanie rur Wykonawca robót zobowiazany jest przed przystąpieniem do prac obmiary robot pobrac z na obiekcie 1 kpl.							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
109		Remont instalacji i wymiana osprzętu instalacyjnego - wymiana puszek, wyłączników gniazd. - montaż tablicy licznikowej - demontaz nieczynnej instalacji- puszki przewody gniazda. - montaz oświetlenia zewnętrznego nad drzwiami wejściowymi. - montaz oświetlenia w spiżarni npo wymianie płyty. 1 kpl.							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
110		Wymiana drzwiczek wyczystnych w kominach 5 szt							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
111	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego, drewna na odl. 10 km wraz z kosztami utylizacji . 3 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe (ATH 1)	r-g	1,39	4,17	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,9	2,7	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Remont klatki schodowej							
		Razem **Razem element**						**0,00**	
		Remont piwnicy pod lokalem mieszkalnym nr.1							
112		Naprawa pęknięć w ścianach i stropie /przyjęto 15 m2 posadzki/.Remont piwnicy - skucie luznych tynków. - przemurowanie pęknięć w sklepieniach - naprawa alternatywnie w tech Halifax - uzupełnienie tynków wraz z przecierka 100% ścian , sufitów ,filarów - gruntowanie ścian. - spoinowanie ścian z kamieni - obsadzenie poręczy stalowej. - uzupełnienie ubytków zaprawą cem. w schodach -malowanie ścian i sufitów farbą wapienną 2x w kolorze białym. - wyrównanie posadzki cementowej - naprawa instalacji elektrycznej i wymiana osprzętu. - zamurowanie wnęki 15 m2							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							

Kosztorys

budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
113		Uzupełnienie ubytków cegieł i kamieni w ścianie fundamentowej od str. ulicy 2,5 m2							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Remont piwnicy pod lokalem mieszkalnym nr.1							
		Razem **Razem element**						**0,00**	
		Roboty dodatkowe .							
114		Koszt zajęcia chodnika 1 kpl.							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
115		Odkopanie rur deszczowej i podłączenie nowych rur wraz z wyczystkami żeliwnymi do kanalizacji deszczowej 4 kpl.							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
116		Montaż tabliczek,antenTV,itp. na ścianach i dachu 4 kpl.							
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Roboty dodatkowe .							
		Razem **Razem element**						**0,00**	
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 8%						0	
		Ogółem kosztorys						**0,00**	

Tabela elementów

budynek mieszkalny

Nr	Opis	Wartość
	Remont ściany (frontowa Zachodnia)	0,00
	Ściana szczytowa PD.Szczyt nad budynkiem przyległym.	0,00
	Oficyna ściana wschodnia w podwórzu	0,00
	Ściana oficyny Pn.w podwórzu	0,00
	Remont klatki schodowej	0,00
	Remont piwnicy pod lokalem mieszkalnym nr.1	0,00
	Roboty dodatkowe .	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 8%	0
	Ogółem kosztorys	**0,00**

Zestawienie materiałów

budynek mieszkalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,1		
2	Bale iglaste strugane jednostronnie 2.5 - 6.5 m kl.II	m3	0,35		
3	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	13,82		
4	Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm	kg	115,78		
5	Blacha tytanowo cynkowa	kg	12,17		
6	Blacha tytanowo cynkowa 0,65 mm	kg	118,05		
7	Blacha z cynku 0.65mm	kg	15,52		
8	Cegła budowlana pełna	szt	58		
9	Cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,02		
10	Cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,04		
11	Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,35		
12	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,04		
13	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,07		
14	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,48		
15	Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm	kg	0,23		
16	Drut stalowy okrągły 3 mm	kg	4,98		
17	Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0,29		
18	Drzwi aluminiowe	m2	1,89		
19	Elementy prefabrykowane z blachy cynkowej-rynny półokrągłe	m	10,51		
20	Elementy prefabrykowane z blachy cynkowo tytanowej	m2	4,91		
21	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	5,39		
22	Farba akrylowa CT 42	dm3	15,89		
23	Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa	dm3	73,57		
24	Farba gruntująca CT 15	dm3	64,91		
25	Folia ochronna	m2	51,57		
26	Gips szpachlowy	kg	6,55		
27	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,6		
28	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1,46		
29	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary	kg	1,17		
30	Gwoździe z miedzi	kg	0,15		
31	Haki do muru	kg	6,63		
32	Impregnat Hydrofobizujący fasadowym CT 17	dm3	42,77		
33	Kątownik z siatką	m	91,73		
34	Klamry do klamrowania rys.Heli bar	szt	133,9		
35	Klej montażowy	m2	1,46		
36	Kołki plastikowe	szt	1 102,92		
37	Kołki rozporowe plastikowe	szt	63,41		
38	Kotwy stalowe	szt	44,64		
39	Kwas solny techniczny	kg	0,54		
40	Kwas solny techniczny 33-29 %	kg	0,43		
41	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	43,43		
42	Masa szpachlowa C 29 Ceresit	kg	7,38		
43	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	11,8		
44	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1,21		
45	Okna z pcv	m2	1,46		
46	Okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m2	0,64		
47	Okna PCW	m2	2,04		
48	Parapet'	szt	0,32		
49	Parapet pcv	szt	1,14		
50	Parapet pcw	szt	1		
51	Pianka poliuretanowa	dm3	2,19		
52	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	1,6		
53	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,5		
54	Piasek do zapraw	m3	0,48		
55	Piasek uszlachetniony	m3	0,2		
56	Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)	m3	32,88		
57	Płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m2	0,89		
58	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,11		
59	Płyty pomostowe robocze	m2	3,43		
60	Płyty styropianowe 3 cm	m3	0,24		
61	Pochwyty (poręcze) schodowe z drewna iglastego	m	2,1		
62	Siatka z włókna szklanego	m2	886,17		

Zestawienie materiałów

budynek mieszkalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
63	Silikon	dm3	0,16		
64	Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	1,54		
65	Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2,5		
66	Szpachlówka do tynków CT29	kg	48,96		
67	Siatka tynkarska	m2	12,8		
68	Środek gruntujący CN 94	dm3	0,11		
69	Tralki toczone	szt	6		
70	Tynk akrylowy CT 60 - 1,5 mm	kg	325,72		
71	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	4,16		
72	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	2,64		
73	Uchwyty do rynien dachowych	szt	14,6		
74	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	20,4		
75	Wapno suchogaszone	t	0,05		
76	Woda z rurociągu	m3	0,34		
77	Zaprawa Ceresit CT 83 klejąca do systemów ociepleń z płyt styropianowych, opak. 25 kg	kg	1 060,5		
78	Zaprawa klejąca CM 12 PLUS Flex, elastyczna opak. 25 kg	kg	864,38		
79	Zaprawa klejąca CT 83	kg	41,1		
80	Zaprawa klejąca CT 85	kg	99,11		
81	Zaprawa tynkarska	kg	102		
82	Zaślepki	szt	30,84		
83	Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,87		
84	Żywica epoksydowa	kg	26		