Wartość kosztorysowa	**0,00**
Podatek VAT 0,00%	**0,00**
Cena kosztorysowa	**0,00**
Słownie: zł	

Kosztorys ślepy

Lokalizacja	Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego ul. Wojska Polskiego 42, dz. nr 357/5, Połczyn-Zdrój
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju
Biuro kosztorysowe	BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCAŁA

01.11.2021

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		DOCIEPLENIE I REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH							
1	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m							
		294,339 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,1796	52,863	0,00	0,00		
		Materiały							
		Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m3	0,00014	0,041	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	0,0692	20,368	0,00		0,00	
		Zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	0,0692	20,368	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym 2,57 m	m-g	0,0428	12,598	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
2	KNR AT-05 1663/01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m							
		5,14 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,53	2,724	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	1	5,14	0,00		0,00	
		Zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	1	5,14	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	0,13	0,668	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
3	KNR AT-38 0104/03	Osłony z siatki na rusztowaniach							
		294,339 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,03	8,83	0,00	0,00		
		Materiały							
		Siatka ochronna z tworzywa sztucznego	m2	0,15	44,151	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,883	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
4	KNR AT-38 0104/02	Zabezpieczenie okien folią							
		39,544 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,13	5,141	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia ochronna	m2	1,1	43,498	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,119	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
5	KNR-W 4-01 0545/06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku							
		25,95 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,11	2,855	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR-W 4-01 0545/08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku							
		5,913 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,3	1,774	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR 9-29 0101/02	Rozbiórka okładziny z płyt wiórowo-cementowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2							
		85,142 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,118	10,047	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	11				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR 4-06 0101/01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m							
		203,05 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,177	35,94	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	0,0523	10,62	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR 4-06 0101/07 (dopłata 40x)	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm - zwiększenie za 1 mm głębokości wiercenia							
		203,05 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,132	26,803	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	0,072	14,62	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
10	KNR-W 2-02 1217/01	Płaskownik 30x6 ze sworzniami sprężającymi							
		121,83 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,926	112,815	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płaskownik 30x6 ze sworzniami sprężającymi	m	1	121,83	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa M 12	m3	0,004	0,487	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,008	0,975	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0075	0,914	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0019	0,231	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
11	KNR-W 4-01 1303/01	Wykonanie i montaż ściągów							
		219,39 kg							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,05	10,97	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pręty okrągłe walcowane na gorąco	kg	1	219,39	0,00		0,00	
		Elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.3.25mm	100 szt	0,024	5,265	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Spawarka elektryczna	m-g	0,034	7,459	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
12	KNR-W 4-01 1212/32	Miniowanie ściągów stalowych							
		61,8 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,11	6,798	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%	dm3	0,012	0,742	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,002	0,124	0,00		0,00	
		Papier ścierny w arkuszach	ark	0,2	12,36	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
13	KNR-W 4-01 1212/31	Dwukrotne malowanie farbą olejną ściągów stalowych							
		61,8 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,26	16,068	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,025	1,545	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,027	1,669	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,012	0,742	0,00		0,00	
		Papier ścierny w arkuszach	ark	0,2	12,36	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
14	KNR-W 4-01 0702/04	Odbicie tynków ościeży z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm							
		99,63 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,23	22,915	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
15	KNR AT-38 0101/01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku							
		76,439 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,18	13,759	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
16	KNR 4-04 1101/02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km							
		6,542 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,26	8,243	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,807	5,279	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
17	KNR-W 4-03 1001/01	Mechaniczne wykonanie bruzd w spoinie muru z cegieł							
		30 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,0798	2,394	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
18		Oczyszczenie bruzdy z kurzu, naniesienie zaprawy w uprzednio wykonanej bruździe, wtopienie pręta							
		30 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,5	15	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pręt	kg	0,25	7,5	0,00		0,00	
		Zaprawa naprawcza	kg	1	30	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
19	KNR-W 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm							
		30 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,0315	0,945	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa	kg	1,5	45	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
20	KNR AT-38 0101/02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 2,50 cm							
		76,439 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,46	35,162	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa tynkarska	kg	48,94	3 740,925	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,005	0,382	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
21	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2							
		0,96 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	6,8	6,528	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kotwy stalowe	szt	10,18	9,773	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,41	0,394	0,00		0,00	

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Silikon	dm3	0,09	0,086	0,00		0,00	
		Gips szpachlowy	kg	3,4	3,264	0,00		0,00	
		Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	6,12	5,875	0,00		0,00	
		Okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m2	1	0,96	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,048	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,058	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
22	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2							
		1,55 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	4,68	7,254	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kotwy stalowe	szt	4,8	7,44	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,33	0,512	0,00		0,00	
		Silikon	dm3	0,06	0,093	0,00		0,00	
		Gips szpachlowy	kg	2,34	3,627	0,00		0,00	
		Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	4,2	6,51	0,00		0,00	
		Okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m2	1	1,55	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,078	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,093	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
23	KNR 0-19 0931/06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie							
		2,25 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	3,56	8,01	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kotwy stalowe	szt	5,29	11,903	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,29	0,653	0,00		0,00	
		Szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m2	0,67	1,508	0,00		0,00	
		Podkładki pod szyby	szt	4,23	9,518	0,00		0,00	
		Drzwi aluminiowe	m2	1	2,25	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,113	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,135	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
24	KNR AT-38 0101/04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne							
		269,74 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,06	16,184	0,00	0,00		
		Materiały							
		Emulsja gruntująca szybkoschnąca	kg	0,15	40,461	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,809	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
25	KNR AT-38 0104/01	Próba przyczepności termoizolacji							
		10 msc.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,15	1,5	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty styropianowe (EPS)	m3	0,00103	0,01	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
26	KNR AT-38 0505/01	Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi							
		14,945 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,55	23,165	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty styropianowe (EPS)	m3	0,0218	0,326	0,00		0,00	
		Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych	kg	4,5	67,253	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny	m-g	0,032	0,478	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,042	0,628	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
27	KNR AT-38 0210/01	System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny ATLAS ETICS EM z malowaniem - płyty o grubości do 15 cm							
		230,429 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	2,5	576,073	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych	kg	4,5	1 036,931	0,00		0,00	
		Płyty styropianowe (EPS)	m3	0,156	35,947	0,00		0,00	
		Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	3,61	831,849	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,15	264,993	0,00		0,00	
		Podkładowa masa tynkarska pod tynki mineralne i akrylowe	kg	0,31	71,433	0,00		0,00	
		Tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu 2,0 mm	kg	2,88	663,636	0,00		0,00	
		Farba silikonowa modyfikowana ATLAS SALTA	dm3	0,33	76,042	0,00		0,00	
		Preparat gruntujący pod farby silikonowe	kg	0,11	25,347	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny	m-g	0,0458	10,554	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,062	14,287	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
28	KNR AT-38 0205/01	System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny dyspersyjny ATLAS ETICS ART „mozaikowy" - płyty o grubości do 15 cm							
		24,366 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	2,19	53,362	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych	kg	4,5	109,647	0,00		0,00	
		Płyty styropianowe (EPS)	m3	0,0206	0,502	0,00		0,00	
		Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	3,61	87,961	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,15	28,021	0,00		0,00	
		Podkładowa masa tynkarska pod tynki mineralne i akrylowe	kg	0,31	7,553	0,00		0,00	
		Tynk mozaikowy dekoracyjny o uziarnieniu 1,4-2,0 mm	kg	5,15	125,485	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny	m-g	0,0454	1,106	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,056	1,364	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
29	KNR AT-38 0502/01	Montaż profili ochronnych narożnikowych							
		125,63 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,17	21,357	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwa startowa	m	1,1	138,193	0,00		0,00	
		Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	0,78	97,991	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
30	KNR DC 18 1606/07	Obróbka naroży - warstwa wzmacniająca przy otworach, elementy z siatki 0,35m x 0,25m							
		25 otwór							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,3056	7,64	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	1,176	29,4	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	0,294	7,35	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny	m-g	0,011	0,275	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,004	0,1	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
31	KNR AT-38 0504/01	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach							
		81,22 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,39	31,676	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	1,69	137,262	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,15	93,403	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny	m-g	0,003	0,244	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,244	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
32	KNR AT-38 0215/02	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z cegły							
		230,429 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,17	39,173	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kołki do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu	szt	4,16	958,585	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
33	KNR AT-38 0210/03	System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny ATLAS ETICS EM z malowaniem - warstwa zbrojona, tynk i wymalowanie na ościeżach							
		29,889 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	2,3	68,745	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	3,61	107,899	0,00		0,00	
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,18	35,269	0,00		0,00	
		Podkładowa masa tynkarska pod tynki mineralne i akrylowe	kg	0,31	9,266	0,00		0,00	
		Tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu 2,0 mm	kg	2,88	86,08	0,00		0,00	
		Farba silikonowa modyfikowana ATLAS SALTA	dm3	0,33	9,863	0,00		0,00	
		Preparat gruntujący pod farby silikonowe	kg	0,11	3,288	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny	m-g	0,0138	0,412	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0202	0,604	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
34	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy							
		6,465 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,168	7,551	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa M 12	m3	0,028	0,181	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,143	0,924	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
35	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm							
		10,598 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,35	14,307	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha powlekana płaska	m2	1,23	13,036	0,00		0,00	
		Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	17,2	182,286	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa M 80	m3	0,001	0,011	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,008	0,085	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
36	KNR-W 4-01 0532/08	Montaż nawietrzaka wentylacji grawitacyjnej w elewacji szczytowej wg detalu D4							
		1 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,92	1,92	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha z cynku 0.60 mm	kg	7,01	7,01	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)	kg	0,075	0,075	0,00		0,00	
		Kwas solny techniczny	kg	0,03	0,03	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
37	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej							
		25,95 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,835	21,668	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha stalowa powlekana	kg	2,26	58,647	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,023	0,597	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	8,564	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0028	0,073	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
38	KNR-W 4-02 0212/08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową							
		4 msc.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,83	7,32	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 110 mm	m	1,05	4,2	0,00		0,00	
		Kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 110 mm	szt	2	8	0,00		0,00	
		Uchwyty do rurociągów PCV o śr. 110 mm	szt	3	12	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
39	KNR-W 2-02 1219/08	Uchwyty do flag							
		1 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,744	0,744	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyroby stalowe różne	szt	1	1	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa M 12	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Lakier asfaltowy	dm3	0,005	0,005	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0017	0,002	0,00			0,00
		Rusztowania	m-g	1	1	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: DOCIEPLENIE I REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA ŚCIAN PONIŻEJ GRUNTU							
40	KNR-W 4-01 0212/03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,375 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	16,2	6,075	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
41	KNR-W 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 36,549 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	4,2	153,506	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
42	KNR AT-27 0101/01	Skucie zmurszałych tynków 60,915 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,18	10,965	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
43	KNR AT-25 0102/03	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% 50,58 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	6,5	328,77	0,00	0,00		
		Materiały							
		Mikroemulsja silikonowa	dm3	0,99	50,074	0,00		0,00	
		Woda	dm3	12,8	647,424	0,00		0,00	
		Zaprawa do zasklepiania otworów	kg	6,38	322,7	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Urządzenie do wiercenia otworów	m-g	5,6	283,248	0,00			0,00
		Sprężarka powietrza	m-g	0,12	6,07	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	3,035	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
44	KNR-W 4-01 0619/03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 60,915 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,12	7,31	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
45	KNR AT-27 0103/03	Impregnacja przeciwsolna ręczna 60,915 m2							
		Robocizna							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,08	4,873	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat neutralizujący sole	dm3	0,46	28,021	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
46	KNR AT-27 0104/01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm							
		60,915 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,17	10,356	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa naprawczo-renowacyjna	kg	17,51	1 066,622	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Mieszarka do zapraw	m-g	0,07	4,264	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
47	KNR AT-27 0303/01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu							
		60,915 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,18	10,965	0,00	0,00		
		Materiały							
		Masa uszczelniająca bitumiczna KMB	dm3	3,86	235,132	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Mieszarka do zapraw	m-g	0,02	1,218	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
48	KNR AT-27 0508/04	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną							
		60,915 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,12	7,31	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty termoizolacyjne	m2	1,05	63,961	0,00		0,00	
		Bitumiczny klej do płyt termoizolacyjnych	dm3	2	121,83	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,609	0,00			0,00
		Mieszarka do zapraw	m-g	0,01	0,609	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
49	KNR-W 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III							
		36,549 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,41	51,534	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
50	KNR-W 2-02 1216/01	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali wg detalu D2							
		2 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	2,8	5,6	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ruszty stalowe	szt	1	2	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa M 12	m3	0,007	0,014	0,00		0,00	
		Lakier asfaltowy	dm3	0,517	1,034	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0386	0,077	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
51	KNR-W 2-02 1214/01	Montaż schodów stalowych policzkowych wg rysunku detalu D3							
		1 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,3	1,3	0,00	0,00		
		Materiały							
		Schody stalowe	szt	1	1	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,057	0,057	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,054	0,054	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa M 12	m3	0,003	0,003	0,00		0,00	
		Elektrody	100 szt	0,028	0,028	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Spawarka elektryczna wirująca	m-g	0,183	0,183	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,014	0,014	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
52	KNR 2-31 0502/06	Opaska odwadniającai z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem							
		20,305 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,5166	10,49	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	szt	4,08	82,844	0,00		0,00	
		Piasek	m3	0,0629	1,277	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,025	0,508	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA ŚCIAN PONIŻEJ GRUNTU							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		REMONT POKRYCIA DACHU							
53	KNR-W 4-01 0509/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki							
		227,043 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,47	106,71	0,00	0,00		
		Sprzęt							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Żuraw okienny 0.5 t	m-g	0,13	29,516	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
54	KNR-W 4-01 0441/04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm							
		227,043 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,09	20,434	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
55	KNR-W 4-01 0212/07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych							
		3,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,42	5,282	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
56	KNR-W 4-01 0545/04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku							
		30,64 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,15	4,596	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
57	KNR 4-04 1101/02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km							
		7,071 m3							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,26	8,909	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,807	5,706	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
58	KNR-W 2-02 0220/05	Czapy kominów o średniej grubości 7 cm							
		3,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	3,24	12,053	0,00	0,00		
		Materiały							
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,071	0,264	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,014	0,052	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,6	2,232	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,15	0,558	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,037	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
59	KNR-W 4-01 0627/04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi							
		185,6 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,3	55,68	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0,059	10,95	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
60	KNR 0-15t2 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii							
		227,043 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,1633	37,076	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PE	m2	1,3	295,156	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0001	0,023	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,114	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
61	KNR 0-15t2 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat							
		227,043 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,2591	58,827	0,00	0,00		
		Materiały							
		Łaty iglaste 75x22 mm	m3	0,0022	0,499	0,00		0,00	
		Łaty iglaste 50x45 mm	m3	0,007	1,589	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,00128	0,291	0,00		0,00	
		10 % roztwór soli grzybobójczych	kg	0,5	113,522	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	4,541	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	4,541	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
62	NNRNKB 202 0535/04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach							
		227,043 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,47	106,71	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha powlekana dachówkowa	m2	1,06	240,666	0,00		0,00	
		Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	7,21	1 636,98	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,007	1,589	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,007	1,589	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
63	NNRNKB 202 0539/01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów							
		15,32 m							
		Robocizna							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,45	6,894	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gąsiory z blachy powlekanej	m	1,06	16,239	0,00		0,00	
		Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	6,18	94,678	0,00		0,00	
		Uszczelki	m	2,06	31,559	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,005	0,077	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,006	0,092	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
64	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm							
		6,4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,35	8,64	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha powlekana płaska	m2	1,23	7,872	0,00		0,00	
		Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	17,2	110,08	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa M 80	m3	0,001	0,006	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,008	0,051	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
65	NNRNKB 202 0539/02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów							
		30,64 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,22	6,741	0,00	0,00		
		Materiały							
		Okapy z blachy powlekanej	m	1,06	32,478	0,00		0,00	
		Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	3,09	94,678	0,00		0,00	
		Uszczelki	m	1,03	31,559	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,001	0,031	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,001	0,031	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
66	NNRNKB 202 0539/03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic							
		29,64 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,16	4,742	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wiatrownice z blachy powlekanej	m	1,06	31,418	0,00		0,00	
		Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	3,09	91,588	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,001	0,03	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,001	0,03	0,00			0,00

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
67	KNR-W 2-02 1016/07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	6,93	6,93	0,00	0,00		
		Materiały							
		Silikon	kg	0,31	0,31	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,21	0,21	0,00		0,00	
		Śruby kotwiące	szt	5	5	0,00		0,00	
		Zamek antywłamaniowy	szt	1	1	0,00		0,00	
		Wyłaz dachowy	m2	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	15				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,07	0,07	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,1	0,1	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
68	KNR-W 2-02 0519/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej							
		30,64 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,651	19,947	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha stalowa powlekana	kg	2,16	66,182	0,00		0,00	
		Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,021	0,643	0,00		0,00	
		Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	2	61,28	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0035	0,107	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,002	0,061	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
69	KNR K-05 0405/04	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski stalowy							
		18 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,3	5,4	0,00	0,00		
		Materiały							
		Stopień kominiarski	szt	1	18	0,00		0,00	
		Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,01	0,18	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,36	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
70	KNR K-05 0405/08	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm stalowa							
		2 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,9	1,8	0,00	0,00		
		Materiały							
		Łuk wsporczy do ław kominiarskich stalowy	szt	4	8	0,00		0,00	
		Ława kominiarska stalowa 200cm	szt	1	2	0,00		0,00	

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,01	0,02	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,04	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
71	KNR K-05 0405/06	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 80cm stalowa							
		1 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,65	0,65	0,00	0,00		
		Materiały							
		Łuk wsporczy do ław kominiarskich stalowy	szt	2	2	0,00		0,00	
		Ława kominiarska stalowa 80cm	szt	1	1	0,00		0,00	
		Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,01	0,01	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,02	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: REMONT POKRYCIA DACHU							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		REMONT KLATKI SCHODOWEJ							
72	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe							
		162,379 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,1058	17,18	0,00	0,00		
		Materiały							
		Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022	3,572	0,00		0,00	
		Wapno suchogaszone	t	0,00088	0,143	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,162	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
73	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2							
		1 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,58	1,58	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
74	KNR-W 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu							
		38,784 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,29	50,031	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5,2	201,677	0,00		0,00	
		Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0048	0,186	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	1,032	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Wyciąg	m-g	0,05	1,939	0,00			0,00
		Betoniarka 150 dm3	m-g	0,04	1,551	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
75	KNR AT-38 0101/04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne							
		162,379 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,06	9,743	0,00	0,00		
		Materiały							
		Emulsja gruntująca szybkoschnąca	kg	0,15	24,357	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,487	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
76	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach							
		129,279 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,509	65,803	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips szpachlowy	kg	2,5	323,198	0,00		0,00	
		Gips budowlany	kg	1,5	193,919	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0027	0,349	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0029	0,375	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0043	0,556	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
77	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach							
		33,1 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,542	17,94	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips szpachlowy	kg	2,5	82,75	0,00		0,00	
		Gips budowlany	kg	1,5	49,65	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0027	0,089	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0029	0,096	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0039	0,129	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
78	KNR-W 4-01 0323/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł							
		1,1 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	2,18	2,398	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,00863	0,009	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,022	0,024	0,00		0,00	
		Podokiennik	szt	1	1,1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Betoniarka 150 dm3	m-g	0,04	0,044	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,14	0,154	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
79	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe							
		88,399 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,2024	17,892	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba akrylowa	dm3	0,276	24,398	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,027	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
80	KNR-W 2-02 1508/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe							
		73,98 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,3772	27,905	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,149	11,023	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,111	8,212	0,00		0,00	
		Grunt pokostowy	dm3	0,18	13,316	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0599	4,431	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0008	0,059	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
81	KNR-W 4-01 0322/02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł							
		1,6 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,83	2,928	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,00345	0,006	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,008	0,013	0,00		0,00	
		Ościeżnica stalowa	szt		1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,09	0,144	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
82	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone							
		1,6 m2							
		Robocizna							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,51	0,816	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1	1,6	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,064	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,032	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
83	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami							
		1 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,44	0,44	0,00	0,00		
		Materiały							
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	8				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
84	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
		33,1 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,18	5,958	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
85	KNR-W 4-01 0425/01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice							
		27,6 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,74	20,424	0,00	0,00		
		Materiały							
		Bale iglaste strugane jednostronnie dł. 2.5-6.5 mm kl.II	m3	0,023	0,635	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,04	1,104	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
86	KNR-W 4-01 0425/02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice							
		27,6 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,5	13,8	0,00	0,00		
		Materiały							
		Deski iglaste strugane dwustronnie gr.19-25 mmkl.II	m3	0,006	0,166	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,03	0,828	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
87	KNR-W 4-01 0415/06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm							
		9,8 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	1,16	11,368	0,00	0,00		

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Deski iglaste nasycone strugane jednostronnie gr.28-45 mm kl.II	m3	0,037	0,363	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,23	2,254	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
88	KNR-W 4-01 1209/11	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni i podstopni - klatki schodowe							
		69 szt.							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,46	31,74	0,00	0,00		
		Materiały							
		Szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,045	3,105	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,044	3,036	0,00		0,00	
		Papier ścierny w arkuszach	ark	0,28	19,32	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,047	3,243	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,021	1,449	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
89	KNR-W 2-02 1125/04	Okładziny krawędzi stopni schodowych noski stalowe ryflowane							
		69 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,234	16,146	0,00	0,00		
		Materiały							
		Okładzina krawędzi stopni schodowych	m	1,05	72,45	0,00		0,00	
		Klej winylowy	kg	0,68	46,92	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0006	0,041	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,035	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
90	KNR-W 4-01 1212/05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad							
		9,9 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,94	9,306	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,077	0,762	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,077	0,762	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,034	0,337	0,00		0,00	
		Papier ścierny w arkuszach	ark	0,56	5,544	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
91	KNR-W 4-01 0415/07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne							
		49,32 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,12	5,918	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25 mm	m	1,15	56,718	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,05	2,466	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
92	KNR-W 2-02 1514/04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm							
		49,32 m							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,132	6,51	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,036	1,776	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0248	1,223	0,00		0,00	
		Grunt pokostowy	dm3	0,0312	1,539	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0143	0,705	0,00		0,00	
		Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,0087	0,429	0,00		0,00	
		Papier ścierny	m2	0,0029	0,143	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0002	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
93	KNR-W 4-01 0627/03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi							
		24,5 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,24	5,88	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0,053	1,299	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
94	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe							
		24,5 m2							
		Robocizna							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	0,395	9,678	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m2	1,09	26,705	0,00		0,00	
		Klej winylowy	kg	0,6	14,7	0,00		0,00	
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,1	2,45	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0057	0,14	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0041	0,1	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
95	KNR 2-22 0603/02	Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych							
		3 m							
		Robocizna R=0,955							
		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem (ATH 1)	r-g	4,55535	13,666	0,00	0,00		
		Materiały							
		Bale iglaste obrzynane nasycone kl.II	m3	0,071	0,213	0,00		0,00	

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Ściągi stalowe z pręta o nagwintowanych końcach z nakrętkami śr. 14	kg	1,27	3,81	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1	0,3	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Piła tarczowa	m-g	0,72	2,16	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: REMONT KLATKI SCHODOWEJ							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						**0,00**	

Tabela elementów

Nr	Opis	Wartość
	DOCIEPLENIE I REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	0,00
	IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA ŚCIAN PONIŻEJ GRUNTU	0,00
	REMONT POKRYCIA DACHU	0,00
	REMONT KLATKI SCHODOWEJ	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0
	Ogółem kosztorys	**0,00**

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	10 % roztwór soli grzybobójczych	kg	113,522		
2	Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m3	0,041		
3	Bale iglaste obrzynane nasycone kl.II	m3	0,213		
4	Bale iglaste strugane jednostronnie dł. 2.5-6.5 mm kl.II	m3	0,635		
5	Benzyna do lakierów	dm3	2,652		
6	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,264		
7	Bitumiczny klej do płyt termoizolacyjnych	dm3	121,83		
8	Blacha powlekana dachówkowa	m2	240,666		
9	Blacha powlekana płaska	m2	20,908		
10	Blacha stalowa powlekana	kg	124,829		
11	Blacha z cynku 0.60 mm	kg	7,01		
12	Cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	201,677		
13	Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,015		
14	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,186		
15	Deski iglaste nasycone strugane jednostronnie gr.28-45 mm kl.II	m3	0,363		
16	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,052		
17	Deski iglaste strugane dwustronnie gr.19-25 mmkl.II	m3	0,166		
18	Drzwi aluminiowe	m2	2,25		
19	Elektrody	100 szt	0,028		
20	Elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.3.25mm	100 szt	5,265		
21	Emulsja gruntująca szybkoschnąca	kg	64,818		
22	Farba akrylowa	dm3	24,398		
23	Farba olejna do gruntowania	dm3	13,831		
24	Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	5,674		
25	Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%	dm3	0,742		
26	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	10,403		
27	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	5,343		
28	Farba silikonowa modyfikowana ATLAS SALTA	dm3	85,905		
29	Folia ochronna	m2	43,498		
30	Folia PE	m2	295,156		
31	Gąsiory z blachy powlekanej	m	16,239		
32	Gips budowlany	kg	243,569		
33	Gips szpachlowy	kg	412,839		
34	Grunt pokostowy	dm3	14,855		
35	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	9,475		
36	Klej winylowy	kg	61,62		
37	Kołki do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu	szt	958,585		
38	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	25,508		
39	Kotwy stalowe	szt	29,116		
40	Kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 110 mm	szt	8		
41	Kwas solny techniczny	kg	0,03		
42	Lakier asfaltowy	dm3	1,039		
43	Listwa startowa	m	138,193		
44	Listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25 mm	m	56,718		
45	Łaty iglaste 50x45 mm	m3	1,589		
46	Łaty iglaste 75x22 mm	m3	0,499		
47	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,21		
48	Ława kominiarska stalowa 80cm	szt	1		
49	Ława kominiarska stalowa 200cm	szt	2		
50	Łuk wsporczy do ław kominiarskich stalowy	szt	10		
51	Masa uszczelniająca bitumiczna KMB	dm3	235,132		
52	Mikroemulsja silikonowa	dm3	50,074		
53	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	12,385		
54	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	3,572		
55	Okapy z blachy powlekanej	m	32,478		
56	Okładzina krawędzi stopni schodowych	m	72,45		
57	Okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m2	2,51		
58	Okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1		
59	Ościeżnica stalowa	szt	1		
60	Papier ścierny	m2	0,143		
61	Papier ścierny w arkuszach	ark	49,584		

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
62	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	2,45		
63	Pianka poliuretanowa	kg	0,21		
64	Pianka poliuretanowa	dm3	1,559		
65	Piasek	m3	1,277		
66	Piasek do zapraw	m3	1,231		
67	Płaskownik 30x6 ze sworzniami sprężającymi	m	121,83		
68	Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	szt	82,844		
69	Płyty styropianowe (EPS)	m3	36,785		
70	Płyty termoizolacyjne	m2	63,961		
71	Podkładki pod szyby	szt	9,518		
72	Podkładowa masa tynkarska pod tynki mineralne i akrylowe	kg	88,252		
73	Podokiennik	szt	1,1		
74	Preparat gruntujący pod farby silikonowe	kg	28,635		
75	Preparat neutralizujący sole	dm3	28,021		
76	Pręt	kg	7,5		
77	Pręty okrągłe walcowane na gorąco	kg	219,39		
78	Rozcieńczalnik	dm3	5,136		
79	Rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 110 mm	m	4,2		
80	Ruszty stalowe	szt	2		
81	Schody stalowe	szt	1		
82	Siatka ochronna z tworzywa sztucznego	m2	44,151		
83	Siatka z włókna szklanego	m2	429,036		
84	Silikon	dm3	0,179		
85	Silikon	kg	0,31		
86	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,6		
87	Spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)	kg	0,075		
88	Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,24		
89	Stopień kominiarski	szt	18		
90	Szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	3,105		
91	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,429		
92	Szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m2	1,508		
93	Ściągi stalowe z pręta o nagwintowanych końcach z nakrętkami śr. 14	kg	3,81		
94	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	12,249		
95	Śruby kotwiące	szt	5		
96	Tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu 2,0 mm	kg	749,716		
97	Tynk mozaikowy dekoracyjny o uziarnieniu 1,4-2,0 mm	kg	125,485		
98	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	8,564		
99	Uchwyty do rurociągów PCV o śr. 110 mm	szt	12		
100	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	61,28		
101	Uszczelki	m	63,118		
102	Wapno suchogaszone	t	0,143		
103	Wiatrownice z blachy powlekanej	m	31,418		
104	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	2 210,29		
105	Woda	m3	0,946		
106	Woda	dm3	647,424		
107	Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m2	26,705		
108	Wyłaz dachowy	m2	1		
109	Wyroby stalowe różne	szt	1		
110	Zamek antywłamaniowy	szt	1		
111	Zaprawa cementowa	kg	45		
112	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,687		
113	Zaprawa cementowa M 80	m3	0,017		
114	Zaprawa do zasklepiania otworów	kg	322,7		
115	Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych	kg	1 213,831		
116	Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	1 292,362		
117	Zaprawa naprawcza	kg	30		
118	Zaprawa naprawczo-renowacyjna	kg	1 066,622		
119	Zaprawa tynkarska	kg	3 740,925		
120	Zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	25,508		