Wartość kosztorysowa	**0,00**
Podatek VAT 0,00%	**0,00**
Cena kosztorysowa	**0,00**
Słownie: zł	

Kosztorys

Obiekt	Lokal mieszkalny
Rodzaj robót	stolarskie, posadzkarskie
Lokalizacja	Połczyn-Zdrój ul. Moniuszki 3-6 (Ekert)
Zamawiający	Gmina Połczyn-Zdrój , Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Inwestor	Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Wykonawca	Zakład Budowlany

- UWAGA! W trakcie prowadzenia robót należy na bieżąco sprawdzać i korygować ilości oraz zakres robót.
Krzysztof Cadler
01.02.2023 r.

Sporządził Krzysztof Cadler

Połczyn-Zdrój, 08.02.2023 r.

Krzysztof Cadler
08.02.2023 r.

Przedmiar

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - demontaż i ponowny montaż		
		(1)	szt	1
		razem	szt	1
2	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej- demontaż i ponowny montaż		
		(1)	kpl	1
		razem	kpl	1
3	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		
		(2,20*2,15)	m2	4,73
		razem	m2	4,73
4	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust		
		(4,73)	m2	4,73
		razem	m2	4,73
5	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych		
		(4,73)	m2	4,73
		razem	m2	4,73
6	KNR 4-01 0409/03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek grubości 25mm		
		(4,73)	m2	4,73
		razem	m2	4,73
7	KNR 4-01 0408/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych		
		(2,20*4)	m	8,8
		razem	m	8,8
8	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
		(2,40*2,35)	m2	5,64
		razem	m2	5,64
9	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej układanymi na sucho gr. 15 cm		
		(4,73)	m2	4,73
		razem	m2	4,73
10	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
		(2,25*2,20)	m2	4,95
		razem	m2	4,95
~~11~~	KNR 2-02 1110/02	~~Podłogi z płyty OSB o grubości 25 mm~~		
		(2,20*2,15)	m2	4,73
		razem	m2	4,73
12	KNR-W 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Analogia izolacja z folii w płynie		
		(4,73)	m2	4,73
		razem	m2	4,73
13	KNR-W 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną - Analogia izolacja z folii w płynie		
		(4,73)	m2	4,73
		razem	m2	4,73

Przedmiar

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
		(4,73)	m2	4,73
		razem	m2	4,73
15	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną		
		(4,73)	m2	4,73
		razem	m2	4,73
16	KNR 2-02 1119/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania płytek		
		(2,20+2,15+2,20)	m	6,55
		razem	m	6,55
17	KNR 2-02 1119/03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm układane metodą kombinowaną bez przecinania płytek		
		(6,55)	m	6,55
		razem	m	6,55
18	KNR 4-01 0426/01	Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych - analogia - ścianka działowa między kuchnia a łazienką		
		(2,15*2,30)	m2	4,945
		razem	m2	4,945
19	KNR 2-02 2003/01	Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo - ścianka działowa między kuchnia a łazienką		
		(4,945)	m2	4,945
		razem	m2	4,945
20	KNR-W 2-02 1025/01	Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu		
		(1)	szt	1
		razem	szt	1
21	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 - analogia drzwi łazienkowe 70x200 z kratką wentylacyjną	szt	1
22	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		(2,00)	m3	2
		razem	m3	2
23	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=10		
		(2,00)	m3	2
		razem	m3	2

Kosztorys

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - demontaż i ponowny montaż							
		(1) = 1							
		1 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	2,13	2,13	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,01	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
2	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej- demontaż i ponowny montaż							
		(1) = 1							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	4,6	4,6	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,06	0,00	0,00		
		Materiały							
		Komplety przelewowo-spustowe do wanien	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
3	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych							
		(2,20*2,15) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,52	2,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
4	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust							
		(4,73) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,21	0,993	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,07	0,331	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
5	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych							
		(4,73) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2	0,946	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR 4-01 0409/03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek grubości 25mm							
		(4,73) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,53	2,507	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,63	2,98	0,00	0,00		
		Materiały							

Kosztorys

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm	m3	0,025	0,118	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,12	0,568	0,00		0,00	
		Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II dł.0,9-2,3m	m3	0,003	0,014	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR 4-01 0408/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych							
		(2,20*4) = 8,8							
		8,8 m							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	1,03	9,064	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,81	7,128	0,00	0,00		
		Materiały							
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,025	0,22	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,004	0,035	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,004	0,035	0,00		0,00	
		Klamry ciesielskie	kg	1,76	15,488	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2	1,76	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50mm	m3	0,031	0,273	0,00		0,00	
		Śruby M16x180mm kpl	kg	3,27	28,776	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej							
		(2,40*2,35) = 5,64							
		5,64 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,3204	1,807	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0392	0,221	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,2	6,768	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0112	0,063	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0068	0,038	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej układanymi na sucho gr. 15 cm							
		(4,73) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,338	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0193	0,091	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wełna minerealna gr. 15 cm	m2	1,05	4,967	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0077	0,036	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0089	0,042	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
10	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej							
		(2,25*2,20) = 4,95							

Kosztorys

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		4,95 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,3204	1,586	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0392	0,194	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,2	5,94	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0112	0,055	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0068	0,034	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
11	KNR 2-02 1110/02	Podłogi z płyty OSB o grubości 25 mm							
		(2,20*2,15) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,7496	3,546	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1124	0,532	0,00	0,00		
		Materiały							
		Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m3	0,005	0,024	0,00		0,00	
		Płyta OSB gr. 25 mm	m2	1,1	5,203	0,00		0,00	
		Listwy przyścienne z drewna iglastego	m	1,08	5,108	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,184	0,87	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0191	0,09	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,041	0,194	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
12	KNR-W 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Analogia izolacja z folii w płynie							
		(4,73) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,0635	0,3	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia w płynie	kg	0,3	1,419	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0005	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
13	KNR-W 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną - Analogia izolacja z folii w płynie							
		(4,73) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,0587	0,278	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia w płynie	kg	0,25	1,183	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0004	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,002	0,00			0,00

Kosztorys

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
14	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej							
		(4,73) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	0,778	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,259	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	22,468	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0093	0,044	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
15	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną							
		(4,73) = 4,73							
		4,73 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,876	4,143	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1904	0,901	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	1,02	4,825	0,00		0,00	
		Zaprawa klejąca	kg	5,2	24,596	0,00		0,00	
		Zaprawa spoinująca	kg	0,4	1,892	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0315	0,149	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,027	0,128	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
16	KNR 2-02 1119/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania płytek							
		(2,20+2,15+2,20) = 6,55							
		6,55 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,0242	0,159	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0061	0,04	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca	kg	0,48	3,144	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,001	0,007	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
17	KNR 2-02 1119/03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm układane metodą kombinowaną bez przecinania płytek							
		(6,55) = 6,55							
		6,55 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,4959	3,248	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0129	0,084	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 10x10cm	m2	0,103	0,675	0,00		0,00	

Kosztorys

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Zaprawa klejąca	kg	0,52	3,406	0,00		0,00	
		Zaprawa spoinująca	kg	0,12	0,786	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0035	0,023	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,002	0,013	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
18	KNR 4-01 0426/01	Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych - analogia - ścianka działowa między kuchnia a łazienką							
		(2,15*2,30) = 4,945							
		4,945 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,33	1,632	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
19	KNR 2-02 2003/01	Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo - ścianka działowa między kuchnia a łazienką							
		(4,945) = 4,945							
		4,945 m2							
		Robocizna							
		Montażyści gr.III	r-g	1,3485	6,668	0,00	0,00		
		Montażyści gr.II	r-g	0,8996	4,449	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	2,06	10,187	0,00		0,00	
		Kształtowniki profilowane U- 55x0,75	kg	0,72	3,56	0,00		0,00	
		Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	2,64	13,055	0,00		0,00	
		Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	20,077	0,00		0,00	
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0694	0,343	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00196	0,01	0,00		0,00	
		Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	3,626	17,931	0,00		0,00	
		Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,0341	0,169	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,00127	0,006	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,035	0,173	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0279	0,138	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
20	KNR-W 2-02 1025/01	Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu							
		(1) = 1							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,54	1,54	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1	szt	1	1	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1	0,1	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,09	0,09	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	15				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,03	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,02	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
21	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 - analogia drzwi łazienkowe 70x200 z kratką wentylacyjną							

Kosztorys

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1 szt							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,33	0,33	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,14	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe łazienkowe z kratką wentylacyjną 70x200	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,02	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,03	0,03	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
22	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		(2,00) = 2							
		2 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,81	3,62	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,93	1,86	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
23	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		(2,00) = 2							
		2 m3							
		Sprzęt S=10							
		Samochód skrzyniowy 5t *norma: 0,04*10*	m-g	0,4	0,8	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						**0.00**	

Zestawienie robocizny

Lokal mieszkalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	12,564	0,00	
2	Dekarze gr.II	r-g	3,731	0,00	
3	Montażyści gr.II	r-g	4,449	0,00	
4	Montażyści gr.III	r-g	6,668	0,00	
5	Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	6,73	0,00	
6	Posadzkarze gr.II	r-g	8,328	0,00	
7	Posadzkarze gr.III	r-g	3,546	0,00	
8	Robotnicy	r-g	2,118	0,00	
9	Robotnicy gr.I	r-g	21,629	0,00	
10	Stolarze gr.II	r-g	0,33	0,00	
	Razem		70,093		**0,00**

Zestawienie materiałów

Lokal mieszkalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Wartość Kz
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,035			
2	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m3	0,024			
3	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50mm	m3	0,273			
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,035			
5	Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm	m3	0,118			
6	Drewno na stemple budowlane	m3	0,22			
7	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1			
8	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,09			
9	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,169			
10	Folia w płynie	kg	1,183			
11	Folia w płynie	kg	1,419			
12	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	12,708			
13	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01			
14	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,198			
15	Klamry ciesielskie	kg	15,488			
16	Kołki do wstrzeliwania	szt	20,077			
17	Komplety przelewowo-spustowe do wanien	szt	1			
18	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	13,055			
19	Kształtowniki profilowane U- 55x0,75	kg	3,56			
20	Listwy przyścienne z drewna iglastego	m	5,108			
21	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II dł.0,9-2,3m	m3	0,014			
22	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1	szt	1			
23	Płyta OSB gr. 25 mm	m2	5,203			
24	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 10x10cm	m2	0,675			
25	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	4,825			
26	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	10,187			
27	Skrzydła drzwiowe łazienkowe z kratką wentylacyjną 70x200	szt	1			
28	Śruby M16x180mm kpl	kg	28,776			
29	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	17,931			
30	Wełna minerealna gr. 15 cm	m2	4,967			
31	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,343			
32	Woda	m3	0,006			
33	Zaprawa klejąca	kg	53,614			
34	Zaprawa spoinująca	kg	2,678			